

Prüfbericht

Auftrags-Nr.:

G 0307-B-19

Seite: 1 von 11

Auftraggeber:

SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG
Am Saale-Dreieck 3
39240 Calbe (Saale) OT Schwarz

Prüfbericht über die Prüfung von Gesteinskörnungen für Beton nach TL Gestein-StB 04/18 (DIN EN 12620)

Lieferwerk:	Borgsdorf
Auftrag:	Freiwillige Güteüberwachung von Gesteinskörnungen für die Herstellung von Beton nach TL Gestein-StB 04/18 (EN 12620)
Überwachungszeitraum:	2. Halbjahr 2019
Anwendungszeitraum:	1. Halbjahr 2020
Prüfzeitraum:	November 2019 – Januar 2020

Neuseddin, 03.02.2020



Kiwa GmbH
Prüfstellenleiter
i.V. Dipl.-Ing. (FH) Lars Hübner

Verteiler	AG	AG	BAU-ZERT*	*) Verteiler
	1xpdf	1xOriginal	1xpdf	an Länder BB, BE, ST

Der Prüfbericht umfasst 11 Seiten.
Die Prüfergebnisse beziehen sich auf das vorgelegte Probenmaterial. Das Probenmaterial ist verbraucht.
Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung zulässig.
Meinungen und Interpretationen der Prüfstelle sind gemäß DIN EN ISO / IEC 17 025 Punkt 5.10.5 mit durch *Kursivdruck* gekennzeichnet.



Probenahme

Teilnehmer Werk: Herr Untermann
Teilnehmer BAU-ZERT: Herr Kehl
Datum der Probenahme: 18.11.2019
Ort der Probenahme: Lieferwerk Borgsdorf
Art der Gesteinskörnungen: natürliche Gesteinskörnungen
Petrografischer Typ: Havelsand/-kies

Probe-Nr.	Sorten-Nr.	Lieferkörnung	Datum der Probenahme	Entnahmestelle	Anwendungsbereich
1	101001	0/2	18.11.2019	Halde	GK für Beton
2	101002	2/8	18.11.2019	Halde	GK für Beton
3	101003	8/16	18.11.2019	Halde	GK für Beton
4	101004	16/32	18.11.2019	Halde	GK für Beton

Bemerkung: Beurteilung Soll/Ist nach Leistungserklärung DIN EN 12620 und TL Gestein-StB

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D) [mm]	0/2				2/8			
	Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie	
Korngrößenverteilung, DIN EN 933-1	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Gehalt an Feinanteilen (< 0,063 mm)								
Gehalt an Feinanteilen [M.-%]	≤ 3	0,1	f ₃	f ₃	≤ 1	0,1	f ₁	f ₁
Korngrößenverteilung Siebgröße [mm]	Σ				Σ			
	Rückstand	Durchgang			Rückstand	Durchgang		
< 0,125 [M.-%]	1,6	2						
0,125 – 0,25 [M.-%]	26,9	29						
0,25 – 0,5 [M.-%]	40,6	69						
0,5 – 1,0 [M.-%]	20,5	90						
1,0 – 1,4 [M.-%]	4,4	94			0,3 ¹⁾	0		
1,4 – 2,0 [M.-%]	3,4	97			0,7	1		
2,0 – 2,8 [M.-%]	2,1	100			6,0	7		
2,8 – 4,0 [M.-%]	0,4	100			31,6	39		
4,0 – 5,6 [M.-%]	0,1	100			38,7	77		
5,6 – 8,0 [M.-%]					21,5	99		
8,0 – 11,2 [M.-%]					1,2	100		
11,2 – 16,0 [M.-%]					0,0	100		
Summe	100				100			
Unterkorn	Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße d/2 [mm]	-				1,0			
[M.-%]	-	-			0-5	0		
bis Siebgröße d [mm]	-				2,0			
[M.-%]	-	-			0-20	1		
Überkorn	Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße D [mm]	2,0		G _F 85	G _F 85	8,0 ²⁾		G _C 85/20	G _C 85/20
[M.-%]	85-99	97			85-99	99		
bis Siebgröße 1,4 D [mm]	2,8				11,2			
[M.-%]	95-100	100			98-100	100		
bis Siebgröße 2 D [mm]	4,0				16,0			
[M.-%]	100	100			100	100		
Werkstypische Toleranzen	Soll	Ist						
bei Siebgröße 0,25 [mm]	12-42	29			-	-		
bei Siebgröße 1,0 [mm]	75-95	90			-	-		
bei Siebgröße 2,0 [mm]	89-99	97			-	-		
Plattigkeitskennzahl DIN EN 933 - 3 [M.-%]		Ist			Ist		Prüfdatum 12/2019	
	-	-	-	-	8		/	Fl ₁₅
Kornformkennzahl DIN EN 933 - 4 [M.-%]		Ist			Ist		Prüfdatum 06/2019	
	-	-	-	-	6		Sl ₁₅	Sl ₁₅
Muschelschalengehalt DIN EN 933 - 7 [M.-%]		Ist			Ist			
	-	-	-	-	0,0		SC ₁₀	SC ₁₀

¹⁾ und kleiner

²⁾ Gemäß TL Gestein-StB, Fußnote f zu Tab. 2, darf der Durchgang durch die Siebgröße D unter Umständen auch größer sein als 99 M.-%. In diesem Fall muss der Lieferant jedoch die typische Korngrößenverteilung (z.B. in der Leistungserklärung) angeben.

Geometrische Anforderungen

Gesteinskörnungen (d/D) [mm]	8/16				16/32			
	Kategorie		Kategorie		Kategorie		Kategorie	
Korngrößenverteilung, DIN EN 933-1	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Gehalt an Feinanteilen (< 0,063 mm)								
Gehalt an Feinanteilen [M.-%]	≤ 1	0,3	f ₁	f ₁	≤ 1	0,9	f ₁	f ₁
Korngrößenverteilung Siebgröße [mm]	Σ				Σ			
	Rückstand	Durchgang			Rückstand	Durchgang		
< 4,0 [M.-%]	1,8	2						
4,0 – 5,6 [M.-%]	0,1	2						
5,6 – 8,0 [M.-%]	6,0	8						
8,0 – 11,2 [M.-%]	34,6	43			5,0 ¹⁾	5		
11,2 – 16,0 [M.-%]	52,2	95			7,7	13		
16,0 – 22,4 [M.-%]	5,3	100			40,8	54		
22,4 – 31,5 [M.-%]	0,0	100			42,0	96		
31,5 – 45,0 [M.-%]	0,0	100			4,5	100		
45,0 – 63,0 [M.-%]					0,0	100		
Summe	100				100			
Unterkorn	Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße d/2 [mm]	4,0				8,0			
[M.-%]	0-5	2			0-5	5		
bis Siebgröße d [mm]	8,0				16,0			
[M.-%]	0-20	8			0-20	13		
Überkorn	Soll	Ist			Soll	Ist		
bis Siebgröße D [mm]	16,0		Gc85/20	Gc85/20	31,5		Gc85/20	Gc85/20
[M.-%]	85-99	95			85-99	96		
bis Siebgröße 1,4 D [mm]	22,4				45,0			
[M.-%]	98-100	100			98-100	100		
bis Siebgröße 2 D [mm]	31,5				63,0			
[M.-%]	100	100			100	100		
Plattigkeitskennzahl DIN EN 933 - 3	Ist		Prüfdatum 12/2019		Ist		Prüfdatum 12/2019	
[M.-%]	5		/	Fl ₁₅	6		/	Fl ₁₅
Kornformkennzahl DIN EN 933 - 4	Ist		Prüfdatum 06/2019		Ist		Prüfdatum 06/2019	
[M.-%]	9		Sl ₁₅	Sl ₁₅	9		Sl ₁₅	Sl ₁₅
Muschelschalengehalt DIN EN 933 - 7	Ist				Ist			
[M.-%]	0,0		SC ₁₀	SC ₁₀	0,0		SC ₁₀	SC ₁₀

¹⁾ und kleiner

Physikalische Anforderungen		Gesteins-Körnung [mm]/ Prüfdatum	Prüf-Körnung [mm]	Einzelwerte				IST-Wert i.M.	Soll	Ist
Rohdichte, Wasseraufnahme										
DIN EN 1097-6	Rohdichte ρ_a [Mg/m ³]	0/2 12.2019	0,063/2	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	/	2,64
	Rohdichte ρ_{rd} [Mg/m ³]			2,63	2,62	2,62	2,63	2,63	/	2,63
	Rohdichte ρ_{ssd} Mg/m ³			2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	/	2,63
	Wasser-aufnahme [%]			0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	/	0,1
DIN EN 1097-6	Rohdichte ρ_a [Mg/m ³]	2/8 12.2019	2/8	2,68	2,68	2,68	2,69	2,68	/	2,68
	Rohdichte ρ_{rd} [Mg/m ³]			2,62	2,62	2,63	2,62	2,62	/	2,62
	Rohdichte ρ_{ssd} Mg/m ³			2,64	2,64	2,65	2,65	2,65	/	2,65
	Wasser-aufnahme [%]			0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	/	0,8
DIN EN 1097-6	Rohdichte ρ_a [Mg/m ³]	8/16 12.2019	8/16	2,67	2,67	2,67	2,66	2,67	/	2,67
	Rohdichte ρ_{rd} [Mg/m ³]			2,60	2,59	2,59	2,59	2,59	/	2,59
	Rohdichte ρ_{ssd} Mg/m ³			2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	/	2,62
	Wasser-aufnahme [%]			1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	/	1,1
DIN EN 1097-6	Rohdichte ρ_a [Mg/m ³]	16/32 12.2019	16/31,5	2,66	2,66	2,66	2,65	2,66	/	2,66
	Rohdichte ρ_{rd} [Mg/m ³]			2,58	2,60	2,59	2,58	2,59	/	2,59
	Rohdichte ρ_{ssd} Mg/m ³			2,61	2,62	2,62	2,61	2,61	/	2,61
	Wasser-aufnahme [%]			1,1	0,9	1,0	1,0	1,0	/	1,0
Widerstand gegen Zertrümmerung (Los Angeles-Koeffizient)										
DIN EN 1097-2, Abs.5 TP Gestein StB Teil 5.3.1.1	[M.-%]	8/16 12/2019	10/14	24,4				24	LA ₄₀	LA ₂₅
Widerstand gegen Zertrümmerung (Schlagzertrümmerungswert)										
DIN EN 1097-2, Abs. 6 TP Gestein-StB Teil 5.1.2	[M.-%]	8/16 12/2019	8/12,5	20,75	20,58	21,32	20,9	SZ ₂₆	SZ ₂₂	
Rohdichte ρ [Mg/m ³]: 2,68							Kornform [M.-%]: 4			

Physikalische Anforderungen		Gesteinskörnung [mm]/ Prüfdatum	Prüfkörnung [mm]	Einzelwerte			IST-Wert	Soll	Ist
Widerstand gegen Frostbeanspruchung									
DIN EN 1367-1 TP Gestein-StB Teil 6.3.1	[M.-%]	8/16 11/2018	8/16	0,6	0,4	0,3	0,4	F ₁	F ₁
			Prüfflüssigkeit: Wasser						
Frost-Tausalz-Widerstand									
DIN EN 1367-6	[M.-%]	8/16 01/2019	8/16	6,9	6,6	6,8	6,8	≤ 8,0	bestanden
			Prüfflüssigkeit: 1%ige NaCl-Lösung						
Magnesiumsulfatwert									
DIN EN 1367-2	[M.-%]	8/16 11/2018	10/14	7,8	8,0		8	MS _{NR}	MS ₁₈

Chemische Anforderungen		Gesteinskörnung [mm]/ Prüfdatum	Prüfkörnung [mm]	Einzelwerte	IST-Wert i.M.	Soll	Ist
Vorhandensein von Huminsäure							
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	0/2 12/2019	0/2	heller als Farbbezugslösung	ja	ja	bestanden
DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.1	[-]	2/8 12/2019	2/4	heller als Farbbezugslösung	ja	ja	bestanden
Gehalt an groben organischen Verunreinigungen (leichtgewichtige, grobe organische Bestandteile)							
DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2	[M.-%]	0/2 12/2019	0/2	0,00	0,00	m _{LPC} 0,10	m _{LPC} 0,10
DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2	[M.-%]	2/8 12/2019	2/8	0,00 (augenscheinlich)	0,00	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05
DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2	[M.-%]	8/16 12/2019	8/16	0,00 (augenscheinlich)	0,00	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05
DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2	[M.-%]	16/32 12/2019	16/32	0,00 (augenscheinlich)	0,00	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05

Chemische Anforderungen		Gesteinskörnung [mm]/ Prüfdatum	Prüfkörnung [mm]	Einzelwerte	IST-Wert i.M.	Soll	Ist
Gehalt an wasserlöslichem Chlorid							
DIN EN 1744-1, Abs. 7 TP Gestein-StB Teil 3.12.1	[M.-%]	0/2 11/2018	0/2	<0,003	<0,003 ¹⁾	≤0,01	bestanden
DIN EN 1744-1, Abs. 7 TP Gestein-StB Teil 3.12.1	[M.-%]	8/16 11/2018	8/16	<0,003	<0,003 ¹⁾	≤0,01	bestanden
Gehalt an säurelöslichem Sulfat							
DIN EN 1744-1, Abschnitt 12	[M.-%]	0/2 12/2019	0/2	0,0015	0,0015 ²⁾	AS _{0,2}	AS _{0,2}
DIN EN 1744-1, Abschnitt 12	[M.-%]	8/16 12/2019	8/16	0,010	0,010 ²⁾	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Gesamtschwefelgehalt							
DIN EN 1744-1, Abschnitt 11	[M.-%]	0/2 12/2019	0/2	0,006	0,006 ²⁾	≤1	bestanden
DIN EN 1744-1, Abschnitt 11	[M.-%]	8/16 12/2019	8/16	0,004	0,004 ²⁾	≤1	bestanden
¹⁾ Der Nachweis erfolgte mit dem Prüfbericht der M&S Umweltprojekt GmbH vom 27.11.2018 ²⁾ Der Nachweis erfolgte mit dem Prüfbericht der M&S Umweltprojekt GmbH vom 03.12.2019							
Carbonatgehalt von feinen Gesteinskörnungen							
DIN EN 196-2, Abschnitt 15	[M.-%]	0/2 11/2018	0/2	2,43	2,43	/	2,43
Alkali – Kieselsäure-Reaktivität (2013-10)							
Alkali-Richtlinie Anhang A	[-]	0/2 – 16/32 12.2019	1/2 – 16/31,5		E I-O/ E I-OF	E I	E I-O/ E I-OF
Petrographische Beschreibung							
DIN EN 932-3	[-]	8/16 11/2018	8/16				siehe Seite 8
Es wird eine Sand-Kies-Lagerstätte im Nassabbau betrieben.							
Der Kiesanteil setzt sich aus folgenden Hauptkomponenten zusammen: ca. 33 M.-% Kristallin ca. 31 M.-% Mergelstein ca. 10 M.-% Rhyolith, Andesit ca. 8 M.-% Quarzit ca. 6 M.-% Flint ca. 3 M.-% Quarz ca. 3 M.-% Grauwacke ca. 2 M.-% Sandstein							

GERÖLLANALYSE (gemäß Landesvorschrift Sa.-A.)

Werk: Borgsdorf

- | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| 1. GK 25 (Nr., Name) | <u>Borgsdorf</u> | 2. Ort der Entnahme | <u>Halde</u> |
| 3. Lagerstätten-Nr. | <u></u> | 4. Tag der Entnahme | <u>13.11.2018</u> |
| 5. Koordinaten | R.: <u></u>
H.: <u></u> | 6. Probenummer | <u>G 0185-3-18</u> |
| 8. Teufe (m) | <u></u> | 7. Probenart | <u>Kies</u> |
| 10. Masse der untersuchten Probe (g) | <u>3058,50</u> | 9. Fraktion | <u>8/16</u> |
| 12. Lithologie | <u>fluviatile Kiessande</u> | 11. Gezählte Gerölle | <u>1164</u> |
| 14. Bearbeiter | <u>Dipl.-Geol. Susanne Henke/ Desiree Hoehnel, M.Sc.</u> | 13. Stratigr. Zuordnung | <u>Havelsand/-kies</u> |

Gruppe(n)	Geröllkomponenten	Anzahl	Korn-%	Masse (g)	Masse-%	Bemerkungen (n)
1	Quarz	38	3,26	90,60	2,96	
2	Kieselschiefer (schwarz, grau)	0	0,00	0,00	0,00	
3	Quarzit	111	9,54	256,50	8,39	
4	Grauwacke	42	3,61	86,40	2,82	
5	übrige paläozoische Sedimente (quarzitischer + phyllitischer Schiefer, Tonschiefer)	0	0,00	0,00	0,00	
6	Sandstein außer Gruppe 16 (einschl. sandiger Schluff-, Tonstein)	35	3,01	75,15	2,46	
7	Kalkstein (Mergelstein), einheimisch außer Gruppe 15	408	35,05	935,70	30,59	
8	Kalkstein (Dolomit), nordisch außer Gruppe 15	0	0,00	0,00	0,00	
9	Rhyolith, Andesit, basische Vulkanite	140	12,03	315,75	10,32	
10	Kristallin	306	26,29	1018,65	33,31	
11	Feuerstein (dicht), alle Varietäten außer Gruppe 12	41	3,52	190,20	6,22	
	Zwischensumme I	1121	96,31	2968,95	97,07	
Gruppe(n)	Besonders zu beachtende Geröllkomponenten	Anzahl	Korn-%	Masse (g)	Masse-%	
	wasseraufnehmende, z.T. quellfähige anorganische Gerölle; z.T. alkalireaktiv					
12	Kreidekrustenführender u. poröser Flint	17	1,46	42,45	1,39	
13	Kieselkalke, Kieselkreide, Opalsandstein	11	0,94	19,35	0,63	
14	Kreide / Kreidekalke	0	0,00	0,00	0,00	
15	leichter u. poröser Kalk- u. Mergelstein	0	0,00	0,00	0,00	
16	Sedimentgestein mit lockerer Kornbindung (z.B. Ton-, Schluff-, Sandstein) u. quellfähige anorganische Bestandteile	15	1,29	27,75	0,91	
12 – 16	Zwischensumme II	43	3,69	89,55	2,93	
17	Braunkohle	0	0,00	0,00	0,00	
18	Inkohltes Holz, Xylit	0	0,00	0,00	0,00	
19	Brauneisenverkrustungen, Raseneisenerz	0	0,00	0,00	0,00	
20	Pyrit, Markasit	0	0,00	0,00	0,00	
17 – 20	Zwischensumme III	0	0,00	0,00	0,00	
21	Sonstige	0	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme	1164	100,00	3058,50	100,00	

Alkali-Reaktivität

12/2019

nach DAfStB-Richtlinie „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktionen im Beton – Alkali-Richtlinie“ (Ausgabe 2013-10)

Einstufung von Gesteinskörnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassen nach DAfStB-Richtlinie „Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton, Anhang A“ (10/2013)									
Gesteinskörnung/en:		0/2, 2/8, 8/16, 16/32 mm							
1. Antragsteller:		siehe 1. Seite							
2. Probenahme:		siehe 2. Seite							
3. Korngrößenverteilung:		siehe geometrische Seiten							
Kornklasse	mm	Summe	< 1	1/2	2/4	4/8	8/16	16/32	> 32
Anteil	M.-%								
4. Petrographische Prüfung (Abschnitt A.5.3)									
Kornklasse		mm	4/8	8/16	16/32	> 32			
Einwaage (G _{PE})		G _{PE} g	400,2	3001,3	5011,9				
Alkaliunempfindliche Bestandteile		G _{PU} /G _{PE} x 100 M.-%	97,1	93,3	91,8				
Flint		G _{PF} /G _{PE} x 100 M.-%	2,9	6,7	8,2				
Opalsandstein und fragliche Bestandteile		G _{PO} /G _{PE} x 100 M.-%	0,0	0,0	0,0				
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)									
Prüfkornklasse		mm	1/2	2/4	4/8	8/16	16/32	> 32	
Einwaage	G _{NE} oder G _{PO}	g	400,0	400,1					
Gewicht nach NaOH-Test	G _{NV}	g	399,9	400,0					
Opalsandstein	w _O	M.-%	0,0	0,0					
Erweichte Körner	G _{NW}	g							
	w _{NW}	M.-%							
Flintrohichte	ρ _m	kg/m ³			2 560	2 530	2 530		
Reaktionsfähiger Flint	w _{IF}	M.-%			1,0	0,7	0,8		
5 x Opalsandstein und reaktionsfähiger Flint	W _{SO+F}	M.-%			1,0	0,7	0,8		
6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)									
Kornklasse		mm	1/2	2/4	4/8	8/16	16/32	> 32	
Opalsandstein	unbedenklich	E I-O							
	bedingt brauchbar	E II-O	E I-O	E I-O	E I-O	E I-O	E I-O		
	bedenklich	E III-O							
Opalsandstein und reaktionsfähiger Flint	unbedenklich	E I-OF							
	bedingt brauchbar	E II-OF	E I-OF	E I-OF	E I-OF	E I-OF	E I-OF		
	bedenklich	E III-OF							
Die Gesteinskörnung/en	0/2, 2/8, 8/16, 16/32 mm		ist/sind als			E I-O/E I-OF		einzustufen.	
7. Bemerkungen:									

12/2019

Petrographische Prüfung auf ungeeignete Bestandteile

(ZTV-StB LSBB ST 17; Anlage 5, Anhang 2)

Bestandteile	Eigenschaften (bes. Merkmale, Farbe, u.a.)	4/8		8/16		16/32	
		[g]	[M.-%]	[g]	[M.-%]	[g]	[M.-%]
	Einwaage	400,21	100,00	3001,31	100,00	5011,90	100,00
Σ unbedenklicher Bestandteile		388,49	97,07	2797,59	93,21	4576,98	91,32
Σ Flint (Gesamtgehalt, einschl. kreidekrustenführender Flint)		11,52	2,88	200,41	6,68	412,86	8,24
A1: Kreide und kreidekrusteführende Flinte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2: poröse Kalk- und Mergelsteine	4/8: poröser Kalkstein (1) 8/16: poröser Kalkstein (1) 16/32: poröser Kalkstein (3)	0,20	0,05	3,31	0,11	22,07	0,44
A3: Sedimente mit lockerer Kornbindung und quellfähige anorganische Bestandteile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ A (< 0,50 M.-%)		0,20	0,05	3,31	0,11	22,07	0,44
B: im alkalischen Milieu lösliche anorganische Bestandteile u. oxidische Eisenverbindungen (≤ 0,25 M.-%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C: quellf. organische Bestandteile (≤ 0,02 M.-%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Angaben (Freiwillige Güteüberwachung)

V	Konformitätsnachweis	
1.1	Konformitätsnachweisverfahren	2+
1.2	Codenummer des Zertifizierers/Überwachers (notified body)	0790
1.2a	Name der zertifizierenden Institution	BAU-ZERT e.V.
1.3	Ist die WPK zertifiziert/überwacht?	zertifiziert
1.4	Nr. des WPK-Zertifikates	0790-CPR-2.3261.3096-01 (02.01.19)
1.5	WPK-Beauftragter:	Herr Sponfeldner
2	Prüfung	
2.1	Verantwortlicher/Durchführender der WPK (intern):	Herr Sponfeldner/SCHWENK TZ
2.2	Ort/Adresse des Labors für die WPK (intern):	SCHWENK Technologiezentrum GmbH & Co. KG Bernburg
2.3	Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 durchgeführt?	Beurteilung BAU-ZERT e.V.
2.4	Werden alle verlangten Prüfungen der WPK (intern) im erforderlichen Prüfrhythmus durchgeführt?	Beurteilung BAU-ZERT e.V.
2.5	Werden die geforderten Aufzeichnungen der „WPK“ ordnungsgemäß geführt?	Beurteilung BAU-ZERT e.V.
3	Lieferschein	
3.1	Enthält der Lieferschein alle verlangten Angaben?	Beurteilung BAU-ZERT e.V.
3.2	Enthält der Lieferschein alle notwendigen Zeichen?	Beurteilung BAU-ZERT e.V.
4	Herstellwerk	
4.1	Entspricht die Lagerung der Gesteinskörnungen den Anforderungen?	Beurteilung BAU-ZERT e.V.
4.2	Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet?	Beurteilung BAU-ZERT e.V.

Neuseddin, 03.02.2020


Kiwa GmbH
Prüfstellenleiter
i.V. Dipl.-Ing. (FH) Lars Hübner




Kiwa GmbH
Sachbearbeiterin
i.A. Alicia Müller, M.Sc.